


УТВЕРЖДАЮ
ЗТД по ЭОР и ЭОФ
О.Г. Варфоломеев
«  » 2015г.

Дефектная ведомость № АДВ - 291

Объект: Цех № 22

Вид работ: Реконструкция покрытия кровли 1-2 пролета цеха № 22

Приложение: Схема ремонта кровли цеха № 22 (приложение №1)

№ п/п	Наименование работ.	Ед. изм	Кол-во	Исп-ль
1	2	3	4	5
1	Подготовка поверхности (обеспыливание сжатым воздухом)	м2	3245,1	Подряд
2	Нанесение выравнивающего слоя ППУ толщиной 30 мм.	м2	3245,1	Подряд
3	Нанесение гидроизоляционного слоя из напыляемого изоляционного покрытия (полиуретана) фирмы HANTSMAN, сред.толщ. 2мм (но не менее 1,5мм), материал наносить в соответствии с требованиями ТУ 5772-081-10861980-2006г	м2	3245,1	Подряд
4	Установка аэраторов, длиной не менее 700мм.	шт	6,0	Подряд
5	Уборка строительного мусора.	по	расчету ОГА	Подряд

Главный архитектор



Жирков Е.Н.

Ведущий инженер по эксплуатации, ремонту
зданий и сооружений



Романов К.Д.

Проверил:
Зам.Главного архитектора

Шамсиев И.Ф.